

بسمه تعالی

شرح مختصر کار پیمان گازرسانی به منازل خارج از طرح هادی روستاهای بیک پولاد، تنگه ترکمن، پشنده، امانلی و تازه قلعه از توابع شهرستان راز و جرگلان

در این شرح مختصر کار فقط شمه ای از اهم کارهای مورد پیمان جهت راهنمایی پیمانکار ذکر شده است و میزان واقعی کار و تعهدات پیمانکار در سایر مدارک پیمان و نقشه ها و مشخصات فنی مشخص گردیده که پیمانکار ملزم به اجرای کامل آنها میباشد:

۱. - محل اجرای کار روستاهای بیک پولاد ، تنگه ترکمن ، پشنده، امانلی و تازه قلعه از توابع شهرستان راز و جرگلان می باشد.

۲. - مدت اجرای پروژه ۹۰ روز تقویمی می باشد.

۳. انجام عملیات اجرایی شبکه توزیع پلی اتیلن با لوله های قطر ۶۳ میلی متر با فشار ۴ بار و نصب کلیه اتصالات و شیرها و متعلقات مربوطه و ساختن حوضچه ها و نصب علائم نشان دهنده موقعیت شیرها طبق نقشه و مشخصات و عبور لوله از موانع (نظیر کانال آب و مسیل) بطول تقریبی ۷۰۰۰ متر.

۴. انجام عملیات نصب انشعابات پلی اتیلن به تعداد حدود ۱۰۰ انشعاب از نوع نقشه SM-۶۲۳۱ (توکار) و حدود ۲۰ انشعاب از نوع نقشه SC-۷۰۴۰ (روکار) به تشخیص دستگاه نظارت.

۵. عبور لوله ۶۳ میلیمتر پلی اتیلن از عرض مسیل طبق نقشه M-۸۱۵۶ به متر اژ تقریبی ۷۰ متر (سه مورد)

۶. عبور لوله ۶۳ میلیمتر پلی اتیلن از جاده طبق نقشه PE-SM-۶۰۲۳ به متر اژ تقریبی ۳۶ متر (سه مورد)

تذکر : تهیه و تامین کلیه مصالح مورد نیاز عبور لوله از موانع از قبیل غلاف فولادی، زانو ها، آبندها، فاصله گیر و ... طبق مشخصات فنی به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۷. انجام آزمایش نشتی و مقاومت انشعابات با هوا برای فشار بهره برداری ۶۰ psi طبق مشخصات فنی.

۸. تزریق گاز و راه اندازی شبکه و انشعابات طبق مشخصات فنی.

۹. برداشت اطلاعات و تهیه کروکی کارهای اجرا شده قبل از دفن و پیاده کردن آن بر روی CD نقشه های ALL، ۱/۱۰۰۰ و ۱/۲۰۰۰ خام تهیه شده توسط کارفرما زیر نظر دستگاه نظارت.

۱۰. برداشت اطلاعات و ترسیم کروکی کارهای انجام شده جهت علمکهای نصب شده